



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  
เรื่อง การเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๒๒ ให้หน่วยงานของงานรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๗/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐโดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (บก.๐๑) ดังรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเต็ม พันชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา



**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
  - ๔.๑ ก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ ใบกําหนดราคากลาง
  - ๕.๒ แบบ ปร.๔
  - ๕.๓ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๖.๑ นายยอด ปัญญาพร	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น ประธานกรรมการ
๖.๒ นางบังอร โกฎกลางตอน	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	เป็น กรรมการ
๖.๓ นายบัญชา ป้อมสันเทียะ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ	เป็น กรรมการ

## ใบกำหนดราคากลาง


วันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔


ชื่อโครงการ ๑. โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนากำหนด  
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- (ห้าแสนบาทถ้วน)  
ราคากลาง ๕๐๐,๐๐๐.- (ห้าแสนบาทถ้วน)


สถานที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอตำบลชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา  
กำหนดราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา เลขที่ ๒๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งผู้มีรายนามตามท้ายเอกสารนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและได้ร่วมกันพิจารณา ราคาและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับงานจ้างซึ่งได้รวมค่าดำเนินการ กำไร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงไว้ด้วยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ค่า Factor f	รวมเป็นเงิน (บาท)
๑	งานอาคาร	๑	งาน	๓๘๓,๖๑๘.๓๑	๑.๓๐๕๖	๕๐๐,๘๕๒.๐๖
รวมราคาทั้งสิ้น						๕๐๐,๘๕๒.๐๖
กำหนดให้เป็นราคากลางทั้งสิ้นโดยประมาณ (ห้าแสนบาทถ้วน)						๕๐๐,๐๐๐.๐๐

บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายยอด ปัญญาพร)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางบังอร โภฏกลางดอน)  
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายบัญชา ป้อมสันเทียะ)  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

## แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

## องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอตำบลชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/งานก่อสร้าง ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอตำบลชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา  
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  
 สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอตำบลชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา  
 แบบประมาณการ แบบ พร.4 จำนวน 3 แผ่น  
 คำนวณราคากลางเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานประเภทอาคาร  เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	383,618.31	1.3056	500,852.06	
รวมราคาก่อสร้าง				500,852.06	
ตัวหนังสือ		(ห้าแสนบาทถ้วน)		500,000.00	

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายยอด ปัญญาพร)

ผู้อำนวยการกองช่างตำบลพันชนะ  
 ช่วยปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว  
 เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ สิบเอก.....เห็นชอบ

(ยุทธภูมิ ชันทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
 รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายยอด ปัญญาพร)

ผู้อำนวยการกองช่างตำบลพันชนะ  
 ช่วยปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

ลงชื่อ สิบเอก.....เห็นชอบ

(ยุทธภูมิ ชันทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางบังอร โภภักกลางตอน  
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเต็ม พันชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบัญชา ป้อมสันเทียะ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมืองพัฒนา อำเภอตำบลชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/งานก่อสร้าง ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมืองพัฒนา ตำบลโพนเมืองพัฒนา อำเภอตำบลชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา  
 สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมืองพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลโพนเมืองพัฒนา อำเภอตำบลชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา  
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมืองพัฒนา

คำนวณราคากลางเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคากลางต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานอาคาร หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1	ขุดดินพร้อมถมกลับฐานราก	25.92	ลบ.ม.			99.00	2,566.08	2,566.08	
2	ทรายหยาบรองกันหลุม	1.15	ลบ.ม.	435.00	500.25	99.00	113.85	614.10	
3	คอนกรีตหยาบ	1.15	ลบ.ม.	1,706.12	1,962.04	305.00	350.75	2,312.79	
4	ทรายถมปรับระดับ	10.00	ลบ.ม.	325.00	3,250.00	99.00	990.00	4,240.00	
5	แผ่นพื้นสำเร็จรูป	66.00	ตร.ม.	270.00	17,820.00	25.00	1,650.00	19,470.00	
6	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.	20.92	ลบ.ม.	1,749.49	36,599.33	305.00	6,380.60	42,979.93	
	แบบหล่อคอนกรีต								
1	ค่าแรงงานแบบหล่อ	36.00	ตร.ม.			115.00	4,140.00	4,140.00	
2	ตะปู 3 นิ้ว	15.00	กก.	60.00	900.00			900.00	
3	ไม้ค้ำยัน	25.00	ต้น	28.00	700.00			700.00	
4	ไม้คร่าว	25.00	ตร.ม.	400.00	10,000.00			10,000.00	
5	ไม้แบบ	25.00	ตร.ม.	400.00	10,000.00			10,000.00	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
1	เหล็ก SR 24 dia 6 มม.	28.46	เส้น	42.00	1,195.32	10.00	284.60	1,479.92	
2	เหล็ก SR 24 dia 9 มม.	17.48	เส้น	90.00	1,573.20	21.00	367.08	1,940.28	
3	เหล็ก SD 30 dia 12 มม.	16.68	เส้น	175.00	2,919.00	30.00	500.40	3,419.40	
4	เหล็ก SD 30 dia 16 มม.	20.42	เส้น	313.00	6,391.46	53.00	1,082.26	7,473.72	
5	เหล็ก SD 30 dia 20 มม.	20.12	เส้น	488.00	9,818.56	72.00	1,448.64	11,267.20	
6	เหล็กตะแกรง	115.00	ตร.ม.	30.00	3,450.00	5.00	575.00	4,025.00	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคากลางต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	เสาท่อเหล็กอานสังกะสี Ø 2" BSM (30.60 กก./ท่อน)	8.00	ท่อน	650.00	5,200.00	120.00	960.00	6,160.00	
8	ลวดตาข่าย 2" # เบอร์ลวด 12	48.00	ตร.ม.	250.00	12,000.00	99.00	4,752.00	16,752.00	
9	ลวดผูกเหล็ก	14.00	กก.	53.27	745.78			745.78	
	<b>งานเหล็กโครงสร้างหลังคา</b>								
1	เหล็กตัวซี 100x50x20x3.2 มม.	7.00	ท่อน	624.77	4,373.39	340.00	2,380.00	6,753.39	
2	เหล็กรางน้ำ 150x75x20x6 มม.	6.00	ท่อน	1,250.00	7,500.00	540.00	3,240.00	10,740.00	
3	เหล็กตัวซี 75x45x15x3.2 มม.	10.00	ท่อน	532.71	5,327.10	260.00	2,600.00	7,927.10	
4	ทาสีกันสนิม	80.00	ตร.ม.	40.00	3,200.00	35.00	2,800.00	6,000.00	
5	ทาสีน้ำมัน	80.00	ตร.ม.	40.00	3,200.00	35.00	2,800.00	6,000.00	
6	สายไฟฟ้าพร้อมท่อร้อยสายไฟ	42.00	ม.	20.21	848.82			848.82	
	<b>งานพื้น</b>								
1	ผิวพื้นขัดมันเรียบ	60.00	ตร.ม.	101.00	6,060.00	99.00	5,940.00	12,000.00	
2	งานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60	60.00	ตร.ม.	260.00	15,600.00	99.00	5,940.00	21,540.00	
	<b>งานผนัง</b>								
1	ร่วระเบียงสแตนเลส	17.00	ตร.ม.	2,800.00	47,600.00	500.00	8,500.00	56,100.00	
2	ผนังก่ออิฐมวลเบา	22.10	ตร.ม.	234.00	5,171.40	66.00	1,458.60	6,630.00	
	<b>งานผนัง</b>								
1	ฉาบปูนเรียบผนัง	44.20	ตร.ม.	280.00	12,376.00	99.00	4,375.80	16,751.80	
2	ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	73.00	ตร.ม.	280.00	20,440.00	99.00	7,227.00	27,667.00	
	<b>งานรื้อถอน</b>								
1	รื้อวางระบายน้ำ คสล.เดิมเปลี่ยนทางใหม่	12.00	เมตร	400.00	4,800.00	100.00	1,200.00	6,000.00	
2	รื้อถอนโครงสร้าง คสล. (ขนย้ายออก)	5.68	ลบ.ม.			250.00	1,420.00	1,420.00	
3	งานประตู								
4	ประตู ป.1 ไม้ฉีกฟัก	2.00	ชุด	2,100.00	4,200.00	500.00	1,000.00	5,200.00	
5	งานทาสี								
6	ทาสีน้ำอะคริลิก	60.00	ตร.ม.	43.00	2,580.00	34.00	2,040.00	4,620.00	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานไฟฟ้า								
1	สวิตช์เดี่ยว	2.00	ชุด	52.00	104.00	80.00	160.00	264.00	
2	เต้ารับเดี่ยว ปลั๊ก	6.00	ชุด	80.00	480.00	90.00	540.00	1,020.00	
3	เดินสายไฟสวิตช์	8.00	ชุด	145.00	1,160.00	80.00	640.00	1,800.00	
4	โคมไฟฟ้า 1x36 w (ครบชุด)	4.00	ชุด	400.00	1,600.00	115.00	460.00	2,060.00	
5	โคมไฟฟลูออโรสเซนต์ 1x36 w (ครบชุด)	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	115.00	230.00	1,230.00	
6	เดินสายไฟปลั๊ก	6.00	ชุด	430.00	2,580.00	110.00	660.00	3,240.00	
	<b>งานหลังคา หมดวงอาคารสถาปัตยกรรม</b>								
1	แผ่นหลังคาเมทัลชีส ทน 0.35 มม. เคลือบสีแบบตรง	72.00	ตร.ม.	180.00	12,960.00	60.00	4,320.00	17,280.00	
2	สกรูยาวเคลือบหนา อลูซิงค์ 48 มม. หัวสี่	200.00	ตัว	2.50	500.00			500.00	
3	ครอบข้าง โคง	14.00	ม.	200.00	2,800.00	60.00	840.00	3,640.00	
4	ไม้เชิงชาย ไม้คอนวูด	20.00	ม.	200.00	4,000.00	60.00	1,200.00	5,200.00	
<b>รวมค่าต้นทุนของงาน</b>					<b>295,485.65</b>		<b>88,132.66</b>	<b>383,618.31</b>	

ตัวหนังสือ (สามแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยสิบแปดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

383,618.31
-

ผลรวมค่างานต้นทุนงบก่อสร้างอาคาร  
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

1.3056
--------

ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร