

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบ้านนายวิรัช ถึงบ้านนายน่วม หงษ์สันเทียะ หมู่ที่ ๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๑,๐๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

๔.๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบ้านนายวิรัช ถึงบ้านนายน่วม หงษ์สันเทียะ หมู่ที่ ๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๒๙๑,๐๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน))

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ใบกำหนดราคากลาง

๕.๒ แบบ ปร.๔

๕.๓ แบบ ปร..๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายยอด ปัญญาพร	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอาทิตย์ ประทุมวงศ์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	เป็น กรรมการ
๖.๓ นางสาวเนตรทราย ขอบเรียบร้อย	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร	เป็น กรรมการ

ใบกำหนดราคากลาง

วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านวิรัช ถึงบ้านนาย่นวม หงส์สันเทียะ หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑.๐ ป้าย ระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนากำหนด

งบประมาณ ๒๙๑,๐๐๐.- (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ราคากลาง ๒๙๑,๐๐๐.- (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)


สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๘ บ้านหัวทำนบ ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา


กำหนดราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา เลขที่ ๑๙๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งผู้มีรายนามตามท้ายเอกสารนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและได้ร่วมกันพิจารณา ราคาและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับงานจ้างซึ่งได้รวมค่าดำเนินการ ค่าไร่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ค่า Factor f	รวมเป็นเงิน (บาท)
๑	งานทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑.๐๐	งาน	๒๑๔,๑๘๙.๙๗	๑.๓๖๐๗	๒๙๑,๔๔๘.๓๐
รวมราคาทั้งสิ้น						๒๙๑,๔๔๘.๓๐
กำหนดให้เป็นราคากลางทั้งสิ้นโดยประมาณ (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)						๒๙๑,๐๐๐.๐๐

บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายยอด ปัญญาพร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอานัติ ประทุมวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวเนตรทราย ขอบเรียบร้อย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายวิรัช ถึงบ้านนายน่วม หงส์สันเทียะ หมู่ที่ 8

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 490 ตารางเมตร
ป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดและปริมาณตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา กำหนด

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อ 30 มิถุนายน 2565

ตามแบบรายการประมาณราคา ปร.4 แบบเลขที่ /2565 จำนวน 1 แผ่น

งบประมาณการ 72505 จำนวน 1 แผน							
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	1	งาน	214,189.97	1.3607	291,448.30	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ภาษี 7% - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น					291,448.30	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง (ตัวอักษร)(สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)					291,000.00	

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายยอด ปัญญาพร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ สิบเอก.....เห็นชอบ

(ยุทธภูมิ ชื่นทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายยอด ปัญญาพร)

ผู้อำนวยการกองช่างตำบลพันชนะ

ช่วยปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

ลงชื่อ สิบเอก.....เห็นชอบ

(ยุทธภูมิ ชื่นทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอาณัติ ประทุมวงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายนิพนธ์ นิลจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวเนตรทราย ขอบเรียบร้อย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ พร.4 แผ่นที่1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายวิรัช ถึงบ้านนายน่วม หงส์สันติเยะ หมู่ที่ 8
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 490 ตารางเมตร
ป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดและปริมาณตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา กำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 แบบเลขที่ /2565
ผู้ประมาณราคา (นายยอด ปัญญาพร) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างตำบลพันชนะ ช่วยราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานดิน							
	1.1 งานปรับเกลี่ย - บดทับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	490.00	-	-	10.52	5,154.80	5,154.80
	1.2 งานทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	24.50	435.00	10,657.50	99.00	2,425.50	13,083.00
2	งานผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก						0.00	0.00
	2.1 คอนกรีต ค.2	ลบ.ม.	73.50	1,749.49	128,587.52	309.00	22,711.50	151,299.02
	2.2 ไม้แบบ (ค่าวัสดุ 20%,ค่าแรง 100%)	ตร.ม.	20.00	121.39	2,427.80	133.00	2,660.00	5,087.80
	2.3 WIRE MESH Ø 4 มม. @0.10x0.30 #	ตร.ม.	490.00	50.00	24,500.00	5.00	2,450.00	26,950.00
	2.4 เหล็ก RB 15	กก.	63.20	28.47	1,799.30	3.40	214.88	2,014.18
	2.5 เหล็ก RB 19	กก.	7.79	27.29	212.59	3.40	26.49	239.08
	2.6 แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	ลิตร	10.78	25.00	269.50	-	-	269.50
	2.7 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	20.00	-	-	24.48	489.60	489.60
	2.8 กระจายขานอ้อยขุบน้ำมัน หนา 20 มม.	ตร.ม.	4.00	243.00	972.00	-	-	972.00
	2.9 งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	21.00	411.00	8,631.00	-	-	8,631.00
6	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 ขนาด dia 0.30 ม.	เมตร	-	327.10	-	-	-	-
	6.2 ขนาด dia 0.40 ม.	เมตร		467.29	0.00	-	-	0.00
			-					
								214,189.97

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

214,189.97

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานท่อเหลี่ยม

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3607

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2764